



PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza di
vari tratti di Via Roma e Via Riviera

*Progetto di fattibilità tecnico economica - Progetto definitivo -
Progetto esecutivo*

Committente: Comune di Bagnolo di Po
Piazza Marconi, 159
45022 Bagnolo di Po - RO

IL PROGETTISTA:
Dott. Ing. Canola Filiberto
Piazza della Libertà, 28 - 45035 Castelmassa (RO)
Telefono 329 0507344
e-mail: canolaingfiliberto@libero.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Geom. Riccardo Resini

Nr. ELABORATO:

H

Nome ELABORATO:

ELAB.H
Lista delle categorie di lavoro

rev.	descrizione	nome file	DATA:
REV.2			Maggio 2023
REV.1			SCALA:
REV.0			

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
A.01.02.a	MANODOPERA EDILE - OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	h (ora)	40,00
A.01.04.a	MANODOPERA EDILE - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.	h (ora)	40,00
D.01.12.a	NOLO A FREDDO DI MINIESCAVATORE con potenza fino a KW 15	h (ora)	40,00
F.02.05.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE TAGLIO	h (ora)	40,00
F.02.08.a	PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE	m³	11,80
F.02.08.b	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE	m	89,50
F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm	m	89,50
F.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo	m²	7.256,75
F.02.09.c	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per il solo irruvidimento di superfici	m²	797,95
					a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
F.08.03.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D	m ²	3.379,76
F.08.06.a	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70	kg	120,00
F.08.06.c	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISACEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg	n.	19,00
F.11.01.c	CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm REGOLARIZZAZIONE DELLE	n.	76,00
F.11.21.a	BANCHINE STRADALI APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI	m	45,60
F.13.01.d	LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1500 mq FINO A 2500 mq	m	2.619,00
F.13.03.a	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO	a corpo	2,00
F.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm	m ²	10.631,32
F.13.08.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-	m ²	235,65
					a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
					riporto
F.13.09.b	RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12	q	1.811,67
	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE 30 mm	m ²	3.379,76
F.16.01.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO	m	4.372,50
F.16.03.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO	m ²	27,60
F.16.04.a	SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO	cad	2,00
H.01.10.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA INDENNITA' DI	t/km	17.545,70
H.01.11.b	SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE - per conglomerato bituminoso fresato (rifiuto non pericoloso)	t	570,84
H.01.11.c	INDENNITA' DI SMALTIMENTO TERRE DI SCAVO E MATERIALI DA DEMOLIZIONE - per conglomerato bituminoso in croste (rifiuto non pericoloso)	t	25,96
					a riportare

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

Codice di riferimento	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle forniture	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro		IMPORTO in Euro
				in cifre	in lettere	
NP.01	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE 40 mm	m ²	7.374,56	riporto
NP.02	FORNITURA E POSA PENSILINA A SBALZO CON PANCA	cad	1,00
NP.03	FORNITURA E POSA DI PATTUMIERA	cad	1,00
NP.04	FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERA PORTA BICICLETTA	cad	1,00
Totale netto					
TOTALE Importi (non soggetti a ribasso d'asta)						

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....

IMPORTO DEI LAVORI

(in lettere) Euro _____

(in cifre) Euro _____

Pari a un ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara, pari ad Euro 210.000,00 del

(in lettere) _____

(in cifre) _____

1. ONERI PER LA SICUREZZA

(in lettere) Euro seimila/00 (non soggetti a ribasso d'asta)

(in cifre) Euro 6.000,00

2. TOTALE (1+2)

(in lettere) _____

(in cifre) _____

Data _____

Dati anagrafici del firmatario

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Riccardo Resini

L'impresa

.....