

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI BAGNOLO DI PO



Lavori di messa in sicurezza di vari tratti stradali

Committente: Comune di Bagnolo di Po
Piazza Marconi, 159
45022 Bagnolo di Po - RO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL PROGETTISTA:

Dott. Ing. Milani Alessandro



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Riccardo Resini

ELABORATO:

Analisi prezzi

REV.	DESCRIZIONE	DATA	DATA: Luglio 2021
0			
1			
2			SCALA: -
3			



Ing. Milani Alessandro

Via Pra' Lion, 15 - 35018 San Martino di Lupari (PD)

Telefono 328 1384691

e-mail: alessandro.milani1@gmail.com

PEC alessandro.milani2@ingpec.eu

Anno
2021

D

N.	OGGETTO DELL'ANALISI Elementi necessari alla formazione dell'oggetto	U.M.	Quantità	Prezzo unitario in Euro	IMPORTO in Euro
1	<p>ANALISI ARTICOLO: NP01 CIGLIATURA SEDE STRADALE <i>Esecuzione di cigliatura laterale della sede stradale mediante scarifica delle banchine fino a - 3 cm dal piano stradale finito, eseguita con idoneo mezzo meccanico (con lame, frese, ecc.) compreso rifiniture e pulizia fatte anche a mano, compreso carico ed allontanamento del materiale di risulta a discarica autorizzata (oneri compresi) e successivo spazzamento ed eventuale lavaggio della pavimentazione stessa, il tutto per dare la banchina perfettamente livellata, profilata e consolidata.</i></p> <p style="text-align: right;">Analisi su m 1,00</p> <p>1 (A.01.04.a) MANODOPERA EDILE - OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m.</p>	h (ora)	0,01	25,50	0,26
2	<p>(D.01.14.b) MINIESCAVATORE Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama. con potenza da 15 fino a 20 KW con operatore</p>	h (ora)	0,01	40,86	0,41
3	<p>(B.97.01.a) COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali</p>	ton	0,01	8,00	0,08
	<p style="text-align: right;">Totale componenti Utile impresa 10,00 % Totale complessivo Totale unitario arrotondamento Prezzo applicazione</p>				<p style="text-align: right;">0,75 0,08 0,83 0,83 0,02 0,85</p>